

ANTITESI TEATRO CIRCO

FREAK SHOW

family

- SCHEDA TECNICA -

SCENA

- Spazio minimo 8x8m, altezza 6metri
- quintatura nera italiana, fondale nero
- punti di appendimento a centro palco, portata 500Kg (se non possibile verrà montata la struttura della compagnia)

LUCI

- macchina del fumo, comando DMX o telecomando
- 12 canali dimmer 2,5Kw
- mixer luci ETC SmartFade2496 (se non disponibile in teatro è possibile utilizzare quella della compagnia)
- 8 ParLED RGB(W)
- cablaggio 3/5poli per ParLED
- splitter DMX 4out 3/5poli (utile per il cablaggio dei ParLED)

AUDIO

- sistema PA di buona qualità adeguato alla sala
- 1 cavo minijack per PC
- mixer analogico di buona qualità

PERSONALE E TEMPI DI ALLESTIMENTO

1 aiuto elettricista/audio.

Montaggio, puntamenti, settaggio audio e palco: 3h - Smontaggio: 1h

I tempi di montaggio ed il personale necessario saranno concordati preventivamente con la compagnia in base alle caratteristiche dello spazio.